

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (zakładkowej) 460.18	m ² m ²	 460.180	 460.180
				RAZEM	460.180
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (KOSZE) (9.40*0.60)+(6.80*0.40)*2+(41*0.25)	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 41	m m	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
5	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm 460.18	m ² m ²	 460.180	 460.180
				RAZEM	460.180
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 45.7	m m	 45.700	 45.700
				RAZEM	45.700
7	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm (WYRÓWNANIE POŁĄCZI DACHU) 77.6	m m	 77.600	 77.600
				RAZEM	77.600
8	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 460.18	m ² m ²	 460.180	 460.180
				RAZEM	460.180
9	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 460.18	m ² m ²	 460.180	 460.180
				RAZEM	460.180
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej pas nadrynnowy, kosze, obróbki ogniomórow 21.30+(1.05+0.40*2)*0.25+(0.80+0.40*2)*0.25+(0.80+0.40*2)*0.25+(1.40+0.40*2)*0.25+5	m ² m ²	 28.113	 28.113
				RAZEM	28.113
11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej pod kolor dachówki 41	m m	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
12	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej powlakanej 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (460.18*0.03)+4.510	m ³ m ³	 18.315	 18.315
				RAZEM	18.315
14	KNR 2-02 0504-03	Pokrycie dachów dachówką zakładkową Brass 460.18	m ² m ²	 460.180	 460.180
				RAZEM	460.180
15	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
16	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
17	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 4.510	m ³		
			m ³	4.510	
				RAZEM	4.510
20	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. 4.510	m ³		
			m ³	4.510	
				RAZEM	4.510
21	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających (wejścia nad drzwiami) 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 41*6	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
23	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 45.80	m		
			m	45.800	
				RAZEM	45.800
26	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 41	m		
			m	41.000	
				RAZEM	41.000
27	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
29	KNR-W 4-03 1140-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 45.80+(10*4)+(5.60*2)	m		
			m	97.000	
				RAZEM	97.000
30	KNR-W 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 97	szt.		
			szt.	97.000	
				RAZEM	97.000
31	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 97	m		
			m	97.000	
				RAZEM	97.000
32	KNR 5-08 0607-05	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm 107	m		
			m	107.000	
				RAZEM	107.000
33	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 5-08 0621-02	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		

Wymiana pokrycia dachu świetlica wiejska Witostówka KASZKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszo- we 19.60 / 29,6 / 440	m		
			m	19.600	
				RAZEM	19.600
38	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 16 126 140	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
39	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą podbitki pow. ponad 1.0 m2 73.20	m2		
			m2	73.200	
				RAZEM	73.200
40	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podbitki z desek profilowanych o grub.25 mm, wiatrownice ,deski okapowe ,deski koszowe. 73.20	m2		
			m2	73.200	
				RAZEM	73.200
41	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny, płatwie pośrednie 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
42	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR 4-01 0409-02	Rozbórka ślepego pułapu przy dwustronnym wzmocnieniu belek stropowych(do sprawdzenia po odkrywe) 48	m2		
			m2	48.000	
				RAZEM	48.000
44	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych(belki stropowe nad świetlicą i nad mieszkaniem do sprawdzenia po odkrywe) 48	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
45	przeгляд Art.62 prawo budo- wlane kalk. warsz- tatowa	przeгляд kominów 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych 196.260	m2		
			m2	196.260	
				RAZEM	196.260
47	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 (Okno strychowe w ścianie szczytowej) 1.10*1.60	m2		
			m2	1.760	
				RAZEM	1.760
48	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie śmieci zalegających w części strychowej samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km(wyczyszczenie strychu zalegających śmieci) 10	m3		
			m3	10.000	
				RAZEM	10.000