

Przedmiar robót

REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

Lokalizacja: UL.GLIWICKA 8, 57-220 ZIĘBICE

Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. GLIWICKA 8, 57-220 ZIĘBICE

Data opracowania:


2021-10-23

Piotr Kowalczyk
mgr inż. budowlany z uprawnieniami do
projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń nr DOŚ/0098/PWBKb/11

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO			
1 Element			
1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia + zabezpieczenie drzwi	23,303		m2
1.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	11,955		m2
1.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	19,482		m2
1.4 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	51,278		m2
1.5 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione	9,615		m2
1.6 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,00		szt
1.7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1,000		szt
1.8 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50·m2	2,00		szt
1.9 KNNRW 2/1104/2 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone, ościeżnice drewniane	1,427		m2
1.10 KNRW 401/928/5 Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych prefabrykatów, płycinowych, do 2,0·m2	2,000		szt
1.11 KNR 912/301/7 (1) Izolacja płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm, układanymi w połaci dachu krokwiowego, folia paroizolacyjna	10,189		m2
1.12 KNRW 202/2003/7 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe ognioochronne gr 12.5 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01	2,870		m2
1.13 KNRW 202/2005/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowym ognioochronnymi gr. 12,5 mmi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	6,314		m2
1.14 KNR 222/602/5 Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych - płyta OSB 3 gr. 12 mm frezowana 4 stronnie (pióro-wpust)	21,740		m2
1.15 KNRW 202/1513/12 (1) Malowanie drewnianych drzwi i szafek, ponad 1·m2, 1-krotne, lakierowanie, emalia olejno-żywiczna	21,740		m2
1.16 KNRW 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach	35,134		m2
1.17 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufity	40,309		m2
1.18 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	40,309		m2
1.19 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	51,278		m2
1.20 KNR 401/719/4 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, ponad 5·m2 (w 1 miejscu)	51,278		m2
1.21 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	2,310		m2
1.22 KNR 903/502/1 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni ścian	6,404		m2
1.23 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	21,899		m2
1.24 KNR 401/713/3 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	21,899		m2
1.25 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	26,457		m2
1.26 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	14,701		m2
1.27 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	27,920		mb
1.28 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym ściany	98,761		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
1.29	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	98,761		m2
1.30	KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	53,683		m2
1.31	TZKNBK 15/401/1 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy (poz 29)	10,720		m2
1.32	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	53,709		m2
1.33	KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	11,965		m2
1.34	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	43,500		m
1.35	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1,00		szt
1.36	KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho	19,482		m2
1.37	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	19,482		m2
1.38	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm Krotność 3	19,482	3	m2
1.39	KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	19,482		m2
1.40	NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	19,482		m2
1.41	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	19,482		m2
1.42	KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	18,470		m
1.43	KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	18,470		m
1.44	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach - drzwiczki rewizyjne 20x25 cm	1,00		szt
1.45	KNRW 202/1123/1 (2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dyspersyjny	39,272		m2
1.46	KNRW 202/1124/7 Listwy przyściennne, drewniane	28,670		m
1.47	KNRW 202/1036/5 Boazerie, ćwierćwałki	5,290		m
1.48	Kalkulacja własna Demontaż, ponowny montaż skrzynki pocztowej	1,00		szt
1.49	Kalkulacja indywidualna Renowacja drzwi drewnianych dwuskrzydłowych z naswietłem górnym z przystosowaniem pod domofon-wejściowych do budynku o wym. 1,62*2,53	1,00		kpl
1.50	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	2,159		m3
1.51	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km Krotność 14	2,159	14	m3
1.52	Koszt utylizacji gruzu	2,159		m3


Piotr Kowalczyk
 mgr inż. budownictwa uprawnienia
 projektowania i do kierowania robotami
 budowlanymi w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń nr DOŚ/0098/PWBKb/11